

REPLACEMENT DU BARRAGE DE SALZINNES

2013

SALZINNES – Ecluse et barrage de Salzennes

Terminé

CATEGORIES

Aménagements Hydrauliques / Génie Civil

IDENTIFICATION

Remplacement de la superstructure du barrage sur la Sambre à Salzennes.

(Réf. : SAL-13_SP.TM.SA.13)

MAITRE DE L'OUVRAGE

Service Public de Wallonie
Direction des Voies Hydrauliques de Charleroi

AUTEUR DE PROJET

S.B.E.

BUDGET / SUBSIDES

N.C.

MISSION

Génie civil (exécution) : étude et plans de détails de la structure métallique du support central provisoire

CARACTERISTIQUES

- Travaux réalisés sans interrompre le trafic fluvial
- Démolition de la pile en béton armé existante rive droite
- Construction d'une nouvelle pile en béton armé rive droite
- Mise en place d'une moitié de la superstructure métallique posée sur appuis provisoires
- Mise en place des mécanismes de commande de la vanne rive droite
- Ouverture de la nouvelle vanne rive droite
- Démolition des 2 autres piles en béton armé existantes
- Mise en place de l'autre moitié de la superstructure métallique
- Mise en place des mécanismes de commande de la deuxième vanne
- Ouverture de la deuxième vanne

